



Rijksweg A28

Ontgraven complete watergang			
Nummer	Minimum Hoogte	Maximum Hoogte	Kleur
1	-3.000	-2.500	Red
2	-2.500	-2.000	Orange
3	-2.000	-1.500	Yellow
4	-1.500	-1.000	Light Green
5	-1.000	-0.500	Green
6	-0.500	0.000	Blue
7	0.000	2.000	White

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	Zd Area	Cut	Fill	Net
DTM-03-OPP-WATERGANG MAALVELD	1.00	1.00	50448.75sq.m	87499.86 Cu. M.	630.91 Cu. M.	86868.95 Cu. M.<Cut>
DTM-03-OPP-WATERGANG_LEEMLAAG	1.00	1.00	50553.32sq.m	40421.59 Cu. M.	4762.71 Cu. M.	35658.88 Cu. M.<Cut>
Totals			101002.07sq.m	127921.44 Cu. M.	5393.61 Cu. M.	122527.83 Cu. M.<Cut>

Samenvatting hoeveelheden

Ontgraven tot Leemlaag	50553 m2	47.078 m3
Ontgraven in Leemlaag	50553 m2	40.421 m3
Totaal ontgraven		87.499 m3

Maten in meters, tenzij ander vermeld
 Peilmaten in meters f.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
 Diameters in mm, tenzij anders vermeld
 Schaal 1:1000



Definieerd door	Par.	Gecontroleerd door	Par.	Goedgekeurd door	Par.	Documentstatus
						Concept
Ontwerpfase	Blad	Aantal	Schaal	Formaat	Datum uitgifte	Archiefnr.
Voorontwerp			1:1000	A1	11-11-2021	
Project	Ontgraven watergang					Projectnr.
						94.08.7523
Onderdeel	Hoeveelheden grondwerk met lengteprofiel as-weg					Tekeningnr.
						94.08.7523-3D-03
Opdrachtgever						Bestelnr.
						2021 - ...